



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

ANEXO C - ORÇAMENTO REFERÊNCIA E CRONOGRAMA

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA					1.113,22	
1.1	C 73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	8,29	80,24	101,56	841,93	P
1.2	C 72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	7,00	8,24	10,43	73,01	P
1.3	C 72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	3,00	39,80	50,37	151,11	P
1.4	C 72148	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	1,00	37,27	47,17	47,17	P
2		EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA					51.352,60	
2.1	C BROCA				0,00	0,00	0,00	P
2.2	C 74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	60,00	56,25	71,20	4.272,00	P
2.3	C BALDRAME				0,00	0,00	0,00	P
2.4	C 79517/1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	11,51	28,76	36,40	418,96	P
2.5	C 73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	7,67	43,14	54,60	418,78	P
2.6	C 74164/4	LASTRO DE BRITA	M3	0,55	83,36	105,51	58,03	P
2.7	C 5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	35,41	47,42	60,02	2.125,31	P
2.8	C 73942/2	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	53,98	7,27	9,20	496,62	P
2.9	C 74254/2	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	185,01	7,28	9,21	1.703,94	P
2.10	C 73972/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	3,44	329,29	416,78	1.433,72	P
2.11	C 74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,44	92,58	117,18	403,10	P
2.12	C PILARES				0,00	0,00	0,00	P
2.13	C 74007/2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	45,00	47,77	60,46	2.720,70	P
2.14	C 73942/2	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	48,96	7,27	9,20	450,43	P
2.15	C 74254/2	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	166,32	7,28	9,21	1.531,81	P
2.16	C 73972/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	2,03	329,29	416,78	846,06	P
2.17	C 74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,03	92,58	117,18	237,88	P
2.18	C ALVENARIAS				0,00	0,00	0,00	P
2.19	C 87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	22,68	106,55	134,86	3.058,62	P
2.20	C 87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	15,80	113,94	144,21	2.278,52	P



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
2.21	C 87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	43,47	101,67	128,68	5.593,72	P
2.22	C 87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	71,43	97,14	122,95	8.782,32	P
2.23	C 73397	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	306,76	24,69	31,25	9.586,25	P
2.24	C 74001/1	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	213,58	18,26	23,11	4.935,83	P
3		ESQUADRIAS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA					22.020,56	
3.1	C PORTAS	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	27,18	602,66	762,79	20.732,63	P
3.2	C 91341							P
3.3	C JANELAS				0,00	0,00	0,00	P
3.4	C 72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	4,72	166,46	210,69	994,46	P
3.5	C 84897	TRILHO QUADRADO DE ALUMINIO 1/4" PARA RODIZIOS	M	5,00	32,61	41,27	206,35	P
3.6	C 84893	PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS	UN	1,00	68,83	87,12	87,12	P
4		APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA					2.343,76	
4.1	C 86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00	359,78	455,37	910,74	P
4.2	C 86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00	89,00	112,65	225,30	P
4.3	C 86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00	297,86	377,00	754,00	P
4.4	C 86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	33,51	42,41	84,82	P
4.5	C 86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	9,56	12,10	24,20	P
4.6	C 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	14,63	18,52	37,04	P
4.7	C 9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	55,12	69,77	139,54	P
4.8	C 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	66,41	84,06	168,12	P
5		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA					4.699,21	
5.1	C 89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	30,84	6,62	8,38	258,44	P



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
5.2	C 89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	1,61	9,49	12,01	19,34	P
5.3	C 89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	16,56	24,95	31,58	522,96	P
5.4	C 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	1,25	13,80	17,47	21,84	P
5.5	C 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	30,44	20,06	25,39	772,87	P
5.6	C 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	39,83	37,85	47,91	1.908,26	P
5.7	C 89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UN	11,00	15,85	20,06	220,66	P
5.8	C 83386	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	8,34	10,56	10,56	P
5.9	C 89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	13,70	17,34	86,70	P
5.10	C 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	16,21	20,52	20,52	P
5.11	C 89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6	16,72	21,16	126,96	P
5.12	C 89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	3	6,76	8,56	25,68	P
5.13	C 89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	11,25	14,24	85,44	P
5.14	C 89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	25,58	32,38	97,14	P
5.15	C 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4	69,87	88,43	353,72	P
5.16	C 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2	66,41	84,06	168,12	P
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA					18.188,78	
6.1	C 73860/11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00	8,30	10,51	1.891,80	P
6.2	C 74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	10,63	13,45	94,15	P
6.3	C 74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	47,55	60,18	120,36	P

PROFESSOR
JULIANA
D. S. S.



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
6.4	C 74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	69,01	87,35	262,05	P
6.5	C 74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	259,25	328,13	984,39	P
6.6	C 74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	340,28	430,69	430,69	P
6.7	C 55866	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00	24,54	31,06	2.795,40	P
6.8	C 73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	276,00	12,57	15,91	4.391,16	P
6.9	C 73860/7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	135,00	2,26	2,86	386,10	P
6.10	C 73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	401,00	2,95	3,73	1.495,73	P
6.11	C 73860/9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	291,00	4,21	5,33	1.551,03	P
6.12	C 72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	11,71	14,82	59,28	P
6.13	C 72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	22,45	28,41	113,64	P
6.14	C 72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	14,01	17,73	35,46	P
6.15	C 72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	3,73	4,72	28,32	P
6.16	C 83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	34,51	43,68	43,68	P
6.17	C 83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00	14,23	18,01	414,23	P
6.18	C 83555	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	25,24	31,95	191,70	P
6.19	C 73953/2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9	83,01	105,07	945,63	P
6.20	C 73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00	90,81	114,94	1.953,98	P
7		PINTURA - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA					7.431,47	
7.1	C 88495	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	245,56	7,93	10,04	2.465,42	P
7.2	C 88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	412,12	9,52	12,05	4.966,05	P
8		REVESTIMENTO - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA					6.275,49	
8.1	C 87273	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	117,08	42,35	53,60	6.275,49	P
9		PISOS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA					7.354,33	
9.1	C 87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,11	460,11	582,36	64,06	P
9.2	C CPOS-166-174001	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	m²	168,53	25,67	32,49	5.475,54	P



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO N.º 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
9.3	C 87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	21,38	67,06	84,88	1.814,73	P
10		COBERTURA - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA					10.189,97	
10.1	C CPOS-166-220307	Forro em lâmina PVC	M2	155,81	51,67	65,40	10.189,97	P
TOTAL							130.969,39	

Declaro que o detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação para mão-de-obra horista e mensalista, com ou sem desoneração, conforme o caso.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Fernando da Silva Filho
CREA/CAU: 5060083105
ART/RRT: 0

Data: 12/5/2016

PROFESSOR
JUNICA
De acordo



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES - RECEPÇÃO					2.156,77	
1.1	C 73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	2,90	80,24	101,56	294,52	P
1.2	C 72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	3,00	8,24	10,43	31,29	P
1.3	C 72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	2,00	39,80	50,37	100,74	P
1.4	C 72148	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	1,00	37,27	47,17	47,17	P
1.5	C 73801/2	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	61,65	21,57	27,30	1.683,05	P
2		EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA -RECEPÇÃO					10.827,70	
2.1	C BROCA				0,00	0,00	0,00	P
2.2	C 74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	24,00	56,25	71,20	1.708,80	P
2.3	C BALDRAME				0,00	0,00	0,00	P
2.4	C 79517/1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	2,14	28,76	36,40	77,90	P
2.5	C 73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	1,43	43,14	54,60	78,08	P
2.6	C 74164/4	LASTRO DE BRITA	M3	0,10	83,36	105,51	10,55	P
2.7	C 5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	6,12	47,42	60,02	367,32	P
2.8	C 73942/2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	9,44	7,27	9,20	86,85	P
2.9	C 74254/2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	32,13	7,28	9,21	295,92	P
2.10	C 73972/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,61	329,29	416,78	254,24	P
2.11	C 74157/4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,61	92,58	117,18	71,48	P
2.12	C PILARES				0,00	0,00	0,00	P
2.13	C 74007/2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	14,40	47,77	60,46	870,62	P
2.14	C 73942/2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	16,13	7,27	9,20	148,40	P
2.15	C 74254/2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	66,53	7,28	9,21	612,74	P
2.16	C 73972/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,54	329,29	416,78	225,06	P
2.17	C 74157/4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,54	92,58	117,18	63,28	P
2.18	C ALVENARIAS				0,00	0,00	0,00	P
2.19	C 87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,07	106,55	134,86	548,88	P
2.20	C 87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	6,36	113,94	144,21	917,18	P



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
2.21	C 87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	16,14	97,14	122,95	1.984,41	P
2.22	C 73397	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	53,14	24,69	31,25	1.660,63	P
2.23	C 74001/1	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	36,58	18,26	23,11	845,36	P
3		ESQUADRIAS - RECEPÇÃO					5.037,80	
3.1	C	PORTAS			0,00	0,00	0,00	P
3.2	C 90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3	190,09	240,60	721,80	P
3.3	C 7101	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	11,82	55,84	70,68	835,44	P
3.4	C 84854	BATENTE FERRO 1X1/8"	M	15,30	27,19	34,41	526,47	P
3.6	C 72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	4,20	166,46	210,69	884,90	P
3.9	C	JANELAS			0,00	0,00	0,00	P
3.10	C 72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	6,60	166,46	210,69	1.390,55	P
3.11	C 84893	PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS	UN	4	68,83	87,12	348,48	P
3.12	C 84897	TRILHO QUADRADO DE ALUMINIO 1/4" PARA RODIZIOS	M	8,00	32,61	41,27	330,16	P
4		APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - RECEPÇÃO					1.282,10	
4.1	C 86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2	359,78	455,37	910,74	P
4.2	C 86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2	89,00	112,65	225,30	P
4.3	C 86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	33,51	42,41	84,82	P
4.4	C 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	14,63	18,52	37,04	P
4.5	C 86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	9,56	12,10	24,20	P
5		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RECEPÇÃO					1.170,35	
5.1	C 89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	2	19,79	25,05	50,10	P
5.2	C 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3	69,87	88,43	265,29	P
5.3	C 89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	9,37	6,62	8,38	78,52	P
5.4	C 89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	6,20	9,49	12,01	74,46	P



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
5.5	C 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	1,26	20,06	25,39	31,99	P
5.6	C 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	11,15	37,85	47,91	534,20	P
5.7	C 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	2,74	13,80	17,47	47,87	P
5.8	C 89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2	16,72	21,16	42,32	P
5.9	C 89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	2	6,76	8,56	17,12	P
5.10	C 89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	11,25	14,24	28,48	P
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RECEPÇÃO					3.821,83	
6.1	C 74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	340,28	430,69	430,69	P
6.2	C 74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	10,63	13,45	80,70	P
6.3	C 73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	52,00	12,57	15,91	827,32	P
6.4	C 73860/7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	62,00	2,26	2,86	177,32	P
6.5	C 73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	96,00	2,95	3,73	358,08	P
6.6	C 73953/2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	83,01	105,07	525,35	P
6.7	C 73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	90,81	114,94	689,64	P
6.8	C 74094/1	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	4	26,69	33,78	135,12	P
6.9	C 72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	11,71	14,82	44,46	P
6.10	C 72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	22,45	28,41	56,82	P
6.11	C 72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	3,73	4,72	14,16	P
6.12	C 83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	14,23	18,01	162,09	P
6.13	C 84542	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	34,64	43,84	175,36	P
6.14	C 73953/1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	57,17	72,36	144,72	P
7		PINTURA - RECEPÇÃO					2.215,00	



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
7.1	C 88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	33,41	7,93	10,04	335,44	P
7.2	C 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	155,98	9,52	12,05	1.879,56	P
8		REVESTIMENTO - RECEPÇÃO					1.172,77	
8.1	C 87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	18,87	49,10	62,15	1.172,77	P
9		PISOS - RECEPÇÃO					10.978,89	
9.1	C 73907/3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	61,70	27,79	35,17	2.169,99	P
9.2	C 87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,31	460,11	582,36	180,53	P
9.3	C 87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	55,72	108,92	137,86	7.681,56	P
9.4	C 87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	5,98	125,09	158,33	946,81	P
10		RAMPA - RECEPÇÃO					22.655,39	
10.1	C 150303-CPOS-166	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	1.318,90	13,00	16,45	21.695,91	P
10.2	C 84126	CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO	M2	27,90	27,17	34,39	959,48	P
TOTAL							61.318,60	

Declaro que o detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação para mão-de-obra horista e mensalista, com ou sem desoneração, conforme o caso.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Fernando da Silva Filho
CREA/CAU: 5060083105
ART/RRT: 0

Data: 12/5/2016

RECEBIDO
JUSTIÇA
DEB. 2016



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
 Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
 Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA					8.399,81	
1.1	C 73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	12,92	80,24	101,56	1.312,16	P
1.2	C 72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	29	8,24	10,43	302,47	P
1.3	C 72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	13	39,80	50,37	654,81	P
1.4	C 72148	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	2	37,27	47,17	94,34	P
1.5	C 73801/2	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	221,10	21,57	27,30	6.036,03	P
2		EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA					53.222,04	
2.1	C BROCA				0,00	0,00	0,00	P
2.2	C 74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	60	56,25	71,20	4.272,00	P
2.3	C BALDRAME				0,00	0,00	0,00	P
2.4	C 79517/1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	12,74	28,76	36,40	463,74	P
2.5	C 73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	8,49	43,14	54,60	463,55	P
2.6	C 74164/4	LASTRO DE BRITA	M3	0,61	83,36	105,51	64,36	P
2.7	C 5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	37,39	47,42	60,02	2.244,15	P
2.8	C 74254/2	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	118,44	7,28	9,21	1.090,83	P
2.9	C 73942/2	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	55,52	7,27	9,20	510,78	P
2.10	C 73972/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	1,88	329,29	416,78	783,55	P
2.11	C 74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1,88	92,58	117,18	220,30	P
2.12	C PILARES				0,00	0,00	0,00	P
2.13	C 74007/2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	54,00	47,77	60,46	3.264,84	P
2.14	C 74254/2	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	182,95	7,28	9,21	1.684,97	P
2.15	C 73942/2	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	58,18	7,27	9,20	535,26	P
2.16	C 73972/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	2,57	329,29	416,78	1.071,12	P
2.17	C 74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,57	92,58	117,18	301,15	P
2.18	C VIGAS				0,00	0,00	0,00	P
2.19	C 74007/2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	11,74	47,77	60,46	709,80	P
2.20	C 73942/2	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	18,10	7,27	9,20	166,52	P
2.21	C 74254/2	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	130,40	7,28	9,21	1.200,98	P
2.22	C 73972/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	1,17	329,29	416,78	487,63	P
2.23	C 74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1,17	92,58	117,18	137,10	P



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
 Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
 Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
2.24	C	ALVENARIAS			0,00	0,00	0,00	P
2.25	C	87501 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	47,43	106,55	134,86	6.396,41	P
2.26	C	87509 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	28,95	97,14	122,95	3.559,40	P
2.27	C	87517 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	32,16	113,94	144,21	4.637,79	P
2.28	C	87525 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	31,77	101,67	128,68	4.088,16	P
2.29	C	73397 EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	280,62	24,69	31,25	8.769,38	P
2.30	C	74001/1 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	263,88	18,26	23,11	6.098,27	P
3		ESQUADRIAS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA					20.016,63	
3.1	C	PORTAS			0,00	0,00	0,00	P
3.2	C	90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8	190,09	240,60	1.924,80	P
3.3	C	7101 LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	40,88	55,84	70,68	2.889,40	P
3.4	C	84854 BATENTE FERRO 1X1/8"	M	51,30	27,19	34,41	1.765,23	P
3.5	C	6067 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	15,45	33,02	41,79	645,66	P
3.6	C	91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	5,67	602,66	762,79	4.325,02	P
3.8	C	CPOS-166-232017 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	m²	4,41	127,10	160,87	709,44	P
3.13	C	JANELAS			0,00	0,00	0,00	P
3.14	C	72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	26,68	166,46	210,69	5.621,21	P
3.15	C	84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS	UN	14	68,83	87,12	1.219,68	P
3.16	C	84897 TRILHO QUADRADO DE ALUMINIO 1/4" PARA RODIZIOS	M	22,20	32,61	41,27	916,19	P
4		APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA					24.936,87	
4.1	C	86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2	359,78	455,37	910,74	P



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
 Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
 Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
4.2	C 86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	9	89,00	112,65	1.013,85	P
4.3	C 86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1	297,86	377,00	377,00	P
4.4	C 86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3	106,23	134,46	403,38	P
4.5	C 86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12	33,51	42,41	508,92	P
4.6	C 86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	13,42	16,99	16,99	P
4.7	C 86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16	66,78	84,52	1.352,32	P
4.8	C 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	28	14,63	18,52	518,56	P
4.9	C 86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	28	9,56	12,10	338,80	P
4.10	C 9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	55,12	69,77	69,77	P
4.11	C 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1	66,41	84,06	84,06	P
4.12	C 86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16	116,09	146,94	2.351,04	P
4.13	C COMPOSIÇÃO O 1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 4,54 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	VB	1	1.582,96	2.003,55	2.003,55	P
4.14	C COMPOSIÇÃO O 2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 3,12 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	VB	1	1.119,32	1.416,72	1.416,72	P
4.15	C COMPOSIÇÃO O 3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,67 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	VB	1	948,32	1.200,29	1.200,29	P
4.16	C COMPOSIÇÃO O 4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	VB	1	729,57	923,42	923,42	P
4.17	C COMPOSIÇÃO O 5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,64 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	VB	1	938,52	1.187,88	1.187,88	P
4.18	C COMPOSIÇÃO O 6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,57 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS.	VB	1	915,68	1.158,98	1.158,98	P
4.19	C COMPOSIÇÃO O 7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 4,65 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	VB	1	1.618,87	2.049,00	2.049,00	P
4.20	C COMPOSIÇÃO O 8	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 3,87 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	VB	1	1.364,19	1.726,66	1.726,66	P
4.21	C COMPOSIÇÃO O 9	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 4,80 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	VB	1	1.691,90	2.141,44	2.141,44	P

go.

Assessoria

De acordo



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
 Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
 Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
4.22	C	COMPOSIÇÃO 10 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,18 X 0,60 M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	VB	1	788,34	997,80	997,80	P
4.23	C	COMPOSIÇÃO 11 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,57 X 0,60 M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - HIGIENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS.	VB	1	915,68	1.158,98	1.158,98	P
4.24	C	COMPOSIÇÃO 12 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,25 X 0,60 M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - HIGIENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS.	VB	1	811,19	1.026,72	1.026,72	P
5		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA					7.261,43	
5.1	C	89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	11	19,79	25,05	275,55	P
5.2	C	89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	21,47	9,49	12,01	257,85	P
5.3	C	89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	66,09	6,62	8,38	553,83	P
5.4	C	89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	37,64	13,80	17,47	657,57	P
5.5	C	89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	51,67	20,06	25,39	1.311,90	P
5.6	C	89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	50,23	37,85	47,91	2.406,52	P
5.7	C	83386 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	8,34	10,56	31,68	P
5.8	C	89733 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23	11,25	14,24	327,52	P
5.9	C	89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	25,58	32,38	32,38	P
5.10	C	89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	2	7,66	9,70	19,40	P
5.11	C	89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	13,70	17,34	69,36	P
5.12	C	89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	10	6,76	8,56	85,60	P
5.13	C	89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	2	5,66	7,16	14,32	P
5.14	C	89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	16,21	20,52	102,60	P



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
5.15	C 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	7,85	9,94	49,70	P
5.16	C 89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	5	40,54	51,31	256,55	P
5.17	C 89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1	8,45	10,70	10,70	P
5.18	C 89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3	16,72	21,16	63,48	P
5.19	C 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6	69,87	88,43	530,58	P
5.20	C 74175/1	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	95,03	120,28	120,28	P
5.21	C 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1	66,41	84,06	84,06	P
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA					21.615,67	
6.1	C 74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	10,63	13,45	134,50	P
6.2	C 74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	16,27	20,59	41,18	P
6.3	C 74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	47,55	60,18	60,18	P
6.4	C 74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	259,25	328,13	984,39	P
6.5	C 74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	340,28	430,69	430,69	P
6.6	C 73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	479	12,57	15,91	7.620,89	P
6.7	C 73860/7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	224	2,26	2,86	640,64	P
6.8	C 73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	558	2,95	3,73	2.081,34	P
6.9	C 73860/9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	224	4,21	5,33	1.193,92	P
6.10	C 73860/10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	141	5,58	7,06	995,46	P
6.11	C 73860/11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48	8,30	10,51	504,48	P
6.12	C 72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13	11,71	14,82	192,66	P
6.13	C 72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	22,45	28,41	28,41	P
6.14	C 72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	14,01	17,73	177,30	P
6.15	C 72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23	3,73	4,72	108,56	P



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
6.16	C 83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	34,51	43,68	43,68	P
6.17	C 83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74	14,23	18,01	1.332,74	P
6.18	C 83555	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	25,24	31,95	63,90	P
6.19	C 84542	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	34,64	43,84	87,68	P
6.20	C 73953/2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	83,01	105,07	525,35	P
6.21	C 73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38	90,81	114,94	4.367,72	P
7		PINTURA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA					13.042,49	
7.1	C 88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	31,60	13,95	17,66	558,06	P
7.2	C 88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	109,81	7,93	10,04	1.102,49	P
7.3	C 88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	233,90	10,77	13,63	3.188,06	P
7.4	C 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	679,99	9,52	12,05	8.193,88	P
8		REVESTIMENTO - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA					2.354,65	
8.1	C 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	43,93	42,35	53,60	2.354,65	P
9		PISOS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA					28.609,67	
9.1	C 73907/3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	233,90	27,79	35,17	8.226,26	P
9.2	C 87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	1,17	460,11	582,36	681,36	P
9.3	C 84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	235,08	66,22	83,81	19.702,05	P
10		COBERTURA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA					4.347,90	
10.1	C LAJE				0,00	0,00	0,00	P
10.2	C 74141/2	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	28,95	83,52	105,71	3.060,30	P
10.3	C 73931/1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	14,12	45,05	57,02	805,12	P
10.4	C 84036	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA	M2	14,12	27,00	34,17	482,48	P
TOTAL							183.807,16	

Declaro que o detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação para mão-de-obra horista e mensalista, com ou sem desoneração, conforme o caso.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO N.º 0001/2016

Tomador: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Empreendimento: Hospital São Domingos na Providência de Deus

Nº do CT: APF 0368013-29/2011
Município/UF: Nhandeara/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 10/2015 (DESONERADO)

BDI PADRÃO (P):	26,57%
BDI DIFERENCIADO (D1):	0,00%
BDI DIFERENCIADO (D2):	0,00%

↓

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
------	--------	-----------	------	-------	----------------------	------------------------	---------------------------	-----

Nome: Fernando da Silva Filho
CREA/CAU: 5060083105
ART/RRT: 92221220130783596

Data: 12/5/2016



CONTRATO DE REPASSE N.º 760145/2011
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0001/2016

Cronograma Físico Financeiro

Nº do CT		Proponente/Tomador		Município		Empreendimento (nome/apelido)									
APF 0368013-29/2011		Associação Lar São Francisco de Assis na Província de Deus		Nhandeara/SP		Hospital São Domingos na Província de Deus									
Gestor/Programa/Modalidade/Ação															
MSAUDE															
Item	Descrição	Valor R\$	Peso %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	1.113,22	0,88%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	51.352,60	39,21%			30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
3	ESQUADRIAS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	22.020,56	16,81%												
4	APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	2.343,76	1,79%												
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	4.699,21	3,59%												
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	18.188,78	13,89%												
7	PINTURA - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	7.431,47	5,67%												
8	REVESTIMENTO - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	6.275,49	4,79%												
9	PISOS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	7.354,33	5,62%									30,00	30,00	40,00	70,00
10	COBERTURA - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	10.189,97	7,78%			50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		
Total (%)		130.969,39	100,00%	0,85	0,85	15,65	16,50	19,57	36,08	11,76	47,84	1,44	49,28	18,73	68,01
Total (R\$)				1.113,22	1.113,22	20.500,77	21.613,99	25.636,03	47.250,01	15.405,78	62.655,79	1.882,65	64.538,44	24.530,76	89.069,19

Item	Descrição	Valor R\$	Peso %	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	1.113,22	0,85%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	51.352,60	39,21%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	ESQUADRIAS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	22.020,56	16,81%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	2.343,76	1,79%									100,00	100,00		100,00
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	4.699,21	3,59%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	18.188,78	13,89%			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00		100,00		100,00
7	PINTURA - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	7.431,47	5,67%											50,00	100,00
8	REVESTIMENTO - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	6.275,49	4,79%	30,00	100,00		100,00		100,00				100,00		100,00
9	PISOS - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	7.354,33	5,62%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00				100,00		100,00
10	COBERTURA - PROCESSAMENTO DE ROUPAS - LAVANDERIA	10.189,97	7,78%										0,00		100,00
Total (%)				4,02	72,03	6,62	78,64	6,05	84,70	4,37	89,06	8,10	97,16	2,84	100,00
Total (R\$)		130.969,39	100,00%	5.263,75	94.332,94	8.663,73	102.996,67	7.928,30	110.924,97	5.722,00	116.646,97	10.606,69	127.253,66	3.715,74	130.969,39

Nhandeara, 12 de maio de 2016
Local/Data

Associação Lar São Francisco de Assis na Província de Deus
Pe. Nélcio Bressan Dutra - Frei Francisco



Cronograma Físico Financeiro

Cronograma Físico Financeiro

Nº do CT

APF 0368013-29/2011

Proponente/Tomador

Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

Município

Nhandeara/SP

Empreendimento (nome/apelido)

Hospital São Domingos na Providência de Deus

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

MSAÚDE

Item	Descrição	Valor R\$	Peso %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - RECEPÇÃO	2.156,77	3,52%	100,00	100,00										
2	EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA - RECEPÇÃO	10.827,70	17,66%			30,00	30,00	40,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	ESQUADRIAS - RECEPÇÃO	5.037,80	8,22%												
4	APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - RECEPÇÃO	1.282,10	2,09%												
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RECEPÇÃO	1.170,35	1,91%												
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RECEPÇÃO	3.821,83	6,23%												
7	PINTURA - RECEPÇÃO	2.215,00	3,61%												
8	REVESTIMENTO - RECEPÇÃO	1.172,77	1,91%									30,00	30,00	40,00	70,00
9	PISOS - RECEPÇÃO	10.978,89	17,90%												
10	RAMPA - RECEPÇÃO	22.655,39	36,95%												
Total (%)				3,52	3,52	5,30	8,81	7,06	15,88	5,30	21,18	0,57	21,75	8,98	30,73
Total (R\$)				2.156,77	2.156,77	3.248,31	5.405,08	4.331,08	9.736,16	3.248,31	12.984,47	351,83	13.336,30	5.506,91	18.843,21

Item	Descrição	Valor R\$	Peso %	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - RECEPÇÃO	2.156,77	3,52%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA - RECEPÇÃO	10.827,70	17,66%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	ESQUADRIAS - RECEPÇÃO	5.037,80	8,22%												
4	APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - RECEPÇÃO	1.282,10	2,09%									100,00	100,00	100,00	100,00
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RECEPÇÃO	1.170,35	1,91%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RECEPÇÃO	3.821,83	6,23%			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	50,00	100,00	100,00	100,00
7	PINTURA - RECEPÇÃO	2.215,00	3,61%												
8	REVESTIMENTO - RECEPÇÃO	1.172,77	1,91%	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	PISOS - RECEPÇÃO	10.978,89	17,90%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	RAMPA - RECEPÇÃO	22.655,39	36,95%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,00	101,00
Total (%)				17,51	48,24	23,98	72,21	18,49	90,70	2,04	92,74	5,46	98,19	1,81	100,00
Total (R\$)				10.734,70	29.577,91	14.701,76	44.279,67	11.338,33	55.618,00	1.248,05	56.866,04	3.345,06	60.211,10	1.107,50	61.318,60

Nhandeara, 29 de junho de 2016

Local/Data

Pe. Nélio Joel Angel Benedito, OFM

Assessor Social - Presidente Nato

Assessor Social - Presidente Nato

Assessor Social - Presidente Nato

Nhandeara, 29 de junho de 2016
Local/ data

Pe. Nélio J. A. Betotti - Frei Francisco
Presidente Np



Cronograma Físico Financeiro															
Nº do CT APF 0368013-29/2011			Proponente/Tomador Associação Lar São Francisco de Assis na Província de Deus			Município Nhandeara/SP		Empreendimento (nome/apelido) Hospital São Domingos na Província de Deus							
Setor/Programa/Modalidade/Ação MSAÚDE															
Item	Descrição	Valor R\$	Peso %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	8.399,81	4,57%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	53.222,04	28,96%			30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
3	ESQUADRIAS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	20.016,63	10,89%											100,00	100,00
4	APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	24.936,87	13,57%												
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	7.261,43	3,95%												
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	21.615,67	11,76%												
7	PINTURA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	13.042,49	7,10%												
8	REVESTIMENTO - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	2.354,65	1,28%									30,00	30,00	40,00	70,00
9	PISOS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	28.609,67	15,57%												
10	COBERTURA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	4.347,90	2,37%												
Total (%)		183.807,16	100,00%	4,57	4,57	9,87	14,44	12,76	27,20	8,69	35,89	0,38	36,28	11,40	47,68
Total (R\$)		183.807,16		8.399,81	8.399,81	18.140,56	26.540,37	23.462,77	50.003,14	15.966,61	65.969,75	706,40	66.676,15	20.958,49	87.634,64
Item	Descrição	Valor R\$	Peso %	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	8.399,81	4,57%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	53.222,04	28,96%			100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	ESQUADRIAS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	20.016,63	10,89%			100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	24.936,87	13,57%									100,00	100,00		100,00
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	7.261,43	3,95%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	21.615,67	11,76%			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00
7	PINTURA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	13.042,49	7,10%									50,00	50,00	50,00	100,00
8	REVESTIMENTO - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	2.354,65	1,28%	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
9	PISOS - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	28.609,67	15,57%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00
10	COBERTURA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	4.347,90	2,37%			100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Total (%)		183.807,16	100,00%	6,04	53,72	10,15	63,87	8,60	72,47	3,93	76,40	20,05	96,45	3,55	100,00
Total (R\$)		183.807,16		11.104,65	98.739,29	18.663,14	117.402,43	15.802,18	133.204,61	7.219,28	140.423,88	36.862,03	177.285,92	6.521,25	183.807,16
Nhandeara, 29 de junho de 2016															
Local/Data															

RECEBIDO
JUNHO
de 2016